La Sede Permanente del Organismo en el Donaupark

A principios del año 1967 el Gobierno de Austria anunció a la Junta de Gobernadores que iba a ofrecer al OIEA y a la ONUDI que establecieran sus Sedes Permanentes en el lugar llamado Donaupark; la oferta comprendía un conjunto de edificios para oficinas, las salas de conferencia necesarias para los actos de las organizaciones, y, edificios para alojar los servicios comunes. La zona destinada para las Sedes Permanentes tenía 160 000 m^2 de superficie, estaba situada a orillas del Danubio y distaba siete kilómetros del centro de Viena.

En el año 1969 hubo un Concurso internacional de arquitectos; en septiembre del mismo año, un jurado internacional dio a conocer los resultados del concurso y los nombres de los cuatro ganadores, subrayando que ninguno de los proyectos seleccionados estaba listo para su ejecución y que todos necesitaban modificaciones. Después de la revisión, los cuatro proyectos ganadores fueron presentados al Gobierno y a la Ciudad de Viena, en presencia de representantes de las organizaciones internacionales; una vez estudiadas las observaciones de todas las partes interesadas, el Gobierno Federal seleccionó en diciembre de 1970 los planos del arquitecto Johann Staber y le encomendó la obra. En mayo de 1971 se fundó una sociedad, la IAKW (Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien Ag), para encargarse de la administración, presupuesto y coordinación de todo el proyecto.

La primera fase de la construcción comprende dos torres de 21 y 8 plantas de oficinas para el Organismo, otras dos torres de 17 y 12 plantas para la ONUDI, un pabellón de conferencias con salas de reunión para las juntas directivas de cada organización, e instalaciones complementarias para conferencias y servicios auxiliares, así como dos torres para los servicios comunes con espacio para talleres de trabajo manual, comedores y guardarropa, y con locales para las actividades sociales del personal; se construirán también cobertizos para el estacionamiento de unos 2 500 automóviles.



PERSPECTIVA DESDE LA
WAGRAMERSTRASSE



La construcción de las torres de oficinas comenzó en abril de 1973 y su obra maestra quedó terminada en la primavera de 1975, quedando ya colocadas las fachadas completas de algunas torres. Actualmente se hallan en construcción el pabellón de conferencias y los edificios para los servicios comunes. Se calcula que la obra completa quedará terminada a fines del año 1978 y los trabajos progresan conforme a lo previsto.

Los gastos reales de todo el proyecto se calculan en 6 800 millones de chelines austriacos, con un gasto complementario de financiación de 6 200 millones de chelines; dichos gastos se reparten entre el Gobierno Federal (65%) y la Ciudad de Viena (35%); la cual proporcionará también los terrenos. En los gastos totales se incluye la construcción de vías de acceso a la zona y de calzadas para la circulación dentro de ella.

Todos los locales estarán climatizados; todas las oficinas tendrán el mismo fondo útil de 5 metros; y su anchura la determinará cada organización de acuerdo con las necesidades y funciones de los ocupantes. Para mayor flexibilidad los tabiques serán movibles. Las salas de conferencia poseen doble pavimento para que las filas de asientos puedan colocarse



PROYECTO DEFINITIVO EN 1973
SECCION DEL PABELLON DE CONFERENCIAS A 1:2000

como se precise sin perjuicio del uso de los auriculares y micrófonos para la interpretación simultánea. En el pabellón de conferencia habrá 11 salas de reunión de diferentes tamaños, todas ellas dotadas de instalaciones de interpretación simultánea. En el edificio del Organismo se contará además con tres salas pequeñas de reunión provistas también de interpretación.

El pabellón de conferencias lo usarán las dos organizaciones y las Naciones Unidas, que recientemente han decidido hacer de Viena la tercera Ciudad de la ONU, juntamente con Nueva York y Ginebra. Las Naciones Unidas están estudiando también el traslado de uno o más grupos de su personal a Viena; la Torre A-2 (que se ha proyectado y se está edificando para el Organismo) queda de momento a disposición de otras organizaciones de la ONU.

En todas las fases del proyecto y de la construcción se ha consultado a las organizaciones y se mantiene contacto con ellas. La actuación del Gobierno Federal, de la Ciudad de Viena y de la IAKW es digna de elogio.





DONAUPARK

DONAUPARK